

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ocieskach na dz. nr ewid. 119 i 120 w obrębzie 0013 Ocieski

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: AJKO Artur Krucisz
ul. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 03.2024 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A DROGOWA			
1.1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1.1	SST D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, gł boko koryta 40cm pod konstrukcje nawierzchni z kostki. Pozyskany materiał wywie i zutylizowa na koszt Wykonawcy. 525	m2 m2	525,00	525,00
1.1.2	SST D-04.04.01	W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 10cm z dowozu. 525	m2 m2	525,00	525,00
1.1.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. w-wy po zag szczeniu 20cm. 525	m2 m2	525,00	525,00
1.2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.2.1	SST D-08-02-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej w stosunku 1:4, gr. 2cm. 525	m2 m2	525,00	525,00
1.3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.3.1	SST D-06-01-01	Uło enie cienku prefabrykowanego betonowego (typu mulda) o szer. 0,40m na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm wraz ław z betonu C12/15 o gr. min. 15cm 13,7	m m	13,70	13,70
1.4	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC			
1.4.1	SST 01.03.02 SST D-08.01.01	Rozebranie istniej cych kraw ników wraz z ich podbudow / ław betonow (na długo ci 49m) wraz z ich ponownym wbudowaniem, polegaj ce na uło eniu rozebranych kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm po zag szczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu klasy C12/15 w nowym miejscu 49	m m	49,00	49,00
1.4.2	SST D-08.01.01	Wykonanie nowych kraw ników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr.3cm po zag szczeniu z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 6+13,7	m m	19,70	19,70