

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi Zalesie-Modrzewina o nr. ewid. 168 dł. 0,4 km

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze					
1.1	KNNR-1 0201-05 0208-01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. Łyżki 0,4m ³ , gruntu o normalnej wilgotności I-II z odwozem na odl. do 3 km. Zbieranie zawyżonych poboczy. Wykonanie dopływu do przepustu.	m ³	90,0		
2	Podbudowa					
2.1	KNNR 6 0107-01 D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy brukowcowej, kruszywem stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy śr. 10 cm /400x4,6mx0.1m/	m ³	184,0		
2.2	KNNR 6 0108-0201 D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym, w ilości 50 kg/m ² /400mx4,6m/	Mg	92,0		
3	Nawierzchnia					
3.1	KNNR 6 0309-0202 D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR-1 /400mx4,5m/	m ²	1800,0		
4	Roboty wykończeniowe					
4.1	KNNR-6	Odmulenie przepustu o śr. 60 cm. Zamulenie 50%.	m	9,0		
4.2	KNNR-1 0501-0100 D-02.01.01	Wykonanie poboczy gruntowych gr. 16 cm i szer. Po 0,5 m. Grunt na wykonanie z dowozu.	m ²	400,0		
Wartość robót netto						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: