

## Kosztorys ofertowy

Budowa ulicy Buźniczej w m. Raków odcinek 1

| Nr SST  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | jedn.          | ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|--|----------------|-----------------|------------------|---------|
| <b>1.Roboty przygotowawcze-grupa robót:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty ziemne</b> |  |                |                 |                  |         |
| D-01.01.01  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie   | km             | 0,23            |                  |         |
| D-02.00.00  | Wykonanie wykopu koparką podsiębiernymi i wbudowanie urobku na miejscu wraz z zagęszczeniem  | m <sup>3</sup> | 9,50            |                  |         |
| D-02.00.00  | Roboty ziemne koparką podsiębierną z transportem urobku do 3 km  | m <sup>3</sup> | 833,20          |                  |         |
| <b>2.Roboty nawierzchniowe-grupa robót 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>  |  |                |                 |                  |         |
| D-04.02.01  | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gf. 20cm  | m <sup>2</sup> | 1 097,06        |                  |         |
| D-04.04.04  | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (dolna warstwa ) gr.15cm   | m <sup>2</sup> | 1 097,06        |                  |         |
| D-04.04.04  | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (górną warstw ) gr.8cm   | m <sup>2</sup> | 1 097,06        |                  |         |
| D-05.03.05  | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4cm  | m <sup>2</sup> | 1 097,06        |                  |         |
| D-05.03.05  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm  | m <sup>2</sup> | 1 097,06        |                  |         |
| <b>3.Roboty wykończeniowe -grupa robót 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg</b>  |  |                |                 |                  |         |
| D-03.02.01  | Wykonanie przykanalika z rur PCV o śr 200mm łączone na uszczelkę gumową z zasypaniem piaskiem wraz rozebranie i odtworzeniem konstrukcji nawierzchni | m              | 8,00            |                  |         |
| D-03.02.01  | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500m z osadnikiem bez syfonu  | szt.           | 1,00            |                  |         |
| <b>4.Elementy ulic 45233222-1 Roboty w zakresie chodników</b>   |  |                |                 |                  |         |
| D.08.02.02  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV  | m <sup>2</sup> | 530,00          |                  |         |
| D-08.01.01  | Ustawienie krawężnika betonowych o wymiarach 20x30cm wraz zwykonaniem ławy z oporem z betonu B-15  | m              | 480,00          |                  |         |
| D.08.03.01  | Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem  | m              | 480,00          |                  |         |
| D-08.02.02  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm. kolorowej na podsypce cementowo -piaskowej 3-5cm  | m <sup>2</sup> | 482,00          |                  |         |
| D.08.02.02  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm. szarej na podsypce cementowo -piaskowej 3-5cm(zjazdach)   | m <sup>2</sup> | 48,00           |                  |         |
| <b>Razem</b>  |  |                |                 |                  |         |
| <b>Podatek VAT 22%</b>  |  |                |                 |                  |         |
| <b>Razem</b>  |  |                |                 |                  |         |

podpis i pieczęć oferenta