

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Branża budowlana</b>				
<b>1.1</b>	<b>prace rozbiórkowe</b>				
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow.ponad 2 m2	m2		
		25	m2	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		28	m2	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		133.2	m2	133.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.200</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		15.45	m2	15.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.450</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m2		
		627	m2	627.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.000</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2		
		18.74	m2	18.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.740</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		5	m3	5.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		5	m3	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.2</b>	<b>roboty murowe</b>				
9 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1.8	m3	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
10 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11 d.1.2	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		30	m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>1.3</b>	<b>Okładziny ścian</b>				
12 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2		
		627.2	m2	627.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.200</b>
13 d.1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
		627.2	m2	627.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>627.200</b>
14 d.1.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		58.4	m2	58.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.400</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		568.8	m2	568.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>568.800</b>
<b>1.4 Podłoża i posadzki</b>					
16 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		161.2	m2	161.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.200</b>
17 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		161.2	m2	161.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.200</b>
18 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		61.6	m2	61.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.600</b>
19 d.1.4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		42.3	m	42.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.300</b>
20 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		97	m2	97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>
21 d.1.4	KNR 2-02 1113-07	listwy progowe metalowe	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.5 Stolarka drzwiowa i okienna</b>					
22 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18	m2	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
23 d.1.5	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe z naswietleniem o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		2+4	m2	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		19.6	m2	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>
25 d.1.5	KNR-W 2-02 1001-02	Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2	m2		
		22	m2	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
26 d.1.5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27 d.1.5	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		3.045	m2	3.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.045</b>
28 d.1.5	KNR 2-02 1021-03	Szafy węgłowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.120cm	m2		
		2.5*1.2*2	m2	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2 Instalacje sanitarne wod-kan</b>					
<b>2.1 roboty demontażowe instalacji c.o</b>					
29 d.2.1	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2	kpl.		
		8	kpl.	8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
30 d.2.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		58	m	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
31 d.2.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
32 d.2.1	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2.2 Instalacja c.o - rurociągi z uzbrojeniem</b>					
33 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o śr. zewn. 20 mm	m		
		58	m	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
34 d.2.2	KNR 2-15/GEBERIT 0602-02	Łączniki Geberit Mepla o śr. 20 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
35 d.2.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36 d.2.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	m		
		58	m	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.2.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		8	urz.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38 d.2.2	KNR 0-31 0218-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		58	m	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
39 d.2.2	KNR 0-31 0218-02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		58	m	58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
40 d.2.2	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2.3 Przybory grzejne</b>					
41 d.2.3	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
42 d.2.3	KNR 4 0411-02	moduł przyłączeniowy grzejnika prosty	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2.4 Instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej</b>					
43 d.2.4	KNR 0-31 0102-02	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
44 d.2.4	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
45 d.2.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.5 Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej</b>					
46 d.2.5	KNR 2-15 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		8.5	m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
47 d.2.5	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
48 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
49 d.2.5	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
50 d.2.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3 Instalacje elektryczne wewnętrzne</b>					
51 d.3	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm <sup>2</sup> końcowych	szt.		
		20	szt.	20.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
52 d.3	KNR-W 5-08 0309-03	montaż włączników	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
53 d.3	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>