

Raków, dnia.....

Przedmiar robót**Remont nawierzchni drogi przez wieś Lipiny od km 0+500 do km 0+850,00**

Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.miary	ilość jednostek	Cena jednostkowa
2	Nawierzchnia -grupa robót 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
2.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 350x4,0x0,10=140m ³	m ³	140.00	
2.2	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno -asfaltowej grysowo-żwirowej gr.warstwy po zagęszczeniu 4cm dla ruchu KR1-2 350x4=1400m ²	m ²	1400.00	
2.3	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej grysowo-żwirowej gr.warstwy po zagęszczeniu 4cm dla ruchu KR1-2 350x4=1400m ²	m ²	1400.00	
3	Roboty wykończeniowe -grupa robót 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg			
3.2	Utwardzenie poboczy narzutem z mieszanki kamienna łamanego 0-31,5 mm o gr.10cm po zagęszczeniu wraz z wykonaniem koryta 350x0,5x2=350m ²	m ²	350.00	