

pieczęć oferenta

....., dnia
.....

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w m Pagowiec długości 180m

Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.	ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
	1.Roboty przygotowawcze-grupa robót:45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty ziemne				
	Rozebranie obrzeży 6X20cm na podsypce piaskowej	m	100,00		
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm	m ²	180,00		
	Rozebranie istn. krawężników betonowych na ławie betonowej 15x30x100	m	360,00		
	2.Roboty nawierzchniowe-grupa robót 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego	m ³	108,00		
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr.4cm	m ²	1 080,00		
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4cm	m ²	1 080,00		
	3.Roboty wykończeniowe 45233220-1 Roboty w zakresie naprawy dróg				
	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubość 8cm po zagęszczeniu	m ²	405,00		
	4.Elementy ulic 45233222-1 Roboty w zakresie chodników				
	Ustawienie obrzeży 6x20cm	m	100,00		
	Krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cement-piaskowej gr.5cm i ławie betonowej z betonu B-15	m	180,00		
	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ,szarej o gr 6cm	m ²	180,00		
				Razem	
				Podatek VAT 22%	
				Razem	

podpis i pieczęć oferenta