

pieczęć oferenta

....., dnia  
.....

### Kosztorys ofertowy

#### Remont drogi gminnej Zalesie- Modrzewina długość 405m

Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn.	ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
	<b>1.Roboty nawierzchniowe-grupa robót 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z tłucznia kamiennego 405x4,5x0,1=182,25m3	m <sup>3</sup>	182,25		
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr.4cm 405x4,5=1822,5m2	m <sup>2</sup>	1 822,50		
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4cm	m <sup>2</sup>	1 822,50		
	<b>2.Roboty wykończeniowe 45233220-1 Roboty w zakresie naprawy dróg</b>				
	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym grubość 8cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	405,00		
<b>Razem</b>					
<b>Podatek VAT 22%</b>					
<b>Razem</b>					

podpis i pieczęć oferenta