

Odpowiedź na pismo z dnia 15-09-2010

1.Zadane pytanie: Proszę podać jaki jest ostateczny termin zakończenia zadania, skoro w SIWZ podany jest termin wykonania robót drogowych do 10 listopada 2010 r.? Proszę określić co wchodzi w zakres robót drogowych w w/w zadaniu?

Odpowiedź

Ostateczny termin zakończenia robót budowlanych jest **10 listopad 2010 r.** w zadaniach nie występują roboty drogowe są tylko i wyłącznie **roboty budowlane.**

2.Zadane pytanie : Czy wykonawca musi załączyć kosztorys ofertowy? Jeżeli tak to proszę dołączyć przedmiary robót?

Odpowiedź

Wykonawca nie musi załączać kosztorysu ofertowego.

3.Zadane pytanie: dotyczy zadania 1,2 i 3 : proszę określić czy wykonawca ma wykonać roboty pomiarowe, czy niwelację na pow. 1 ha

odpowiedź

Wykonawca musi wykonać niwelację terenu a następnie roboty pomiarowe w celu wyznaczenia boiska na powierzchni 2800 m²

4.Zadane pytanie: dotyczy zadania 1,2 i 3 : proszę wyjaśnić pozycję: obsianie skarp ziemią urodzajną ? czy Zamawiający ma na uwadze płyty boiska?

odpowiedź

Wykonawca musi obsiać skarpy ziemią urodzajną włącznie z płytą boiska. Łączna powierzchnia jest pokazana w specyfikacji.

5.Zadane pytanie: dotyczy zadania 1,2 i 3 :czy bramki 5*2 mają być stacjonarne, czy przenośne?

odpowiedź

Bramki na wszystkich boiskach mają być stacjonarne z kompletnym wyposażeniem. Poprzeczka i słupki z rury stalowej okrągłej 101,6x 3,6 mm połączone ze sobą rozłącznie wkrętami w czopach stalowych. Rama bramki standardowo malowana jest na biało emalią proszkową. W skład kompletu

wchodzą stalowe ramiona boczne z rury o średnicy 38 mm. Rama wyposażona jest w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 5x2 m

6. Zadane pytanie: dotyczy zadania 1,2 i 3 : : proszę podać parametry walca ugniatającego i napowietrzającego?

odpowiedź

Walec ugniatający i napowietrzający parametry

Promień walca- 0,5 m, długość walca- 1 m, ciężar 80-280 kg

7 .Zadane pytanie: dotyczy zadania 1,2 i 3 : : proszę podać parametry wózka do malowania linii?

odpowiedź

Wózek do malowania linii parametry:

Pojemność robocza zbiornika 11,0 dm³

Pojemność całkowita zbiornika 11,66dm³

Średnia wydatek cieczy 0,3-1,50 litra/min

Maksymalne ciśnienie robocze 0,4 MPa

Wysokość całkowita 835mm

Masa 2,3kg

Szerokość linii od 5do 15cm.

8.Zadane pytanie: dotyczy zadania 1,2 i 3 : Proszę podać wymiary płyty boisk?

odpowiedź

Wymiary boisk:

- Chańcza 26m * 50m

- Ociesęki 30m * 60m

- Szumsko 30m * 60m

9. Zadane pytanie: dotyczy boiska w Chańczy: czy 90mb ogrodzenia (piłko chwyków) zawiera dwa odcinki po 45m? czy słupy nie powinny mieć wysokość min 7 m, jeżeli siatka ma wysokość 6 m ? Proszę podać wymiary oczek siatki, grubość drutu, wymiary słupa ogrodzeniowego? Proszę również załączyć projekt piłko chwytu?

odpowiedź

długość 90mb piłko chwyków zawiera 60mb jeden odcinek i dwa po 15 mb
Wysokość słupów powinna być równa z wysokością siatki tj. od poziomu ziemi 6m. Słupy okrągłe o średnicy min76 mm i grubości ścianki min 2,5mm . Siatka osłonowa bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o oczku 12*12 cm, grubość splotu 3-5 mm

10. Zadane pytanie. dotyczy boiska w Chańcy: czy wykonawca ma pomalować i wyznaczyć linie boiska na pow.1300m² czy na całej płycie boiska?

odpowiedź

Na całej długości linie boiska mają mieć szerokość ok 12 cm i zaznaczać poszczególne strefy całego boiska, a nie pomalowanie całej powierzchni.

11. dotyczy boiska Ociesęki: Czy elementy żelbetowe powstałe z rozbiórki Wykonawca ma wywieźć i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, czy zutylizować we własnym zakresie?

odpowiedź

Elementy żelbetowe powstałe z rozbiórki Wykonawca ma wywieźć i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

12. dotyczy boiska Ociesęki: Proszę wyjaśnić skąd się wzięła ilość 1800 m³ ziemi urodzajnej do przemieszczenia, skoro Wykonawca ma usunąć warstwę 15 cm z pow. 2800 m² ?

odpowiedź

1800 m³ ziemi do przemieszczenia wynika z zniwelowania i rozplantowania terenu a następnie 15 cm nawieź ziemi urodzajnej na powierzchni 2800 m²

13. dotyczy boiska Ociesęki: Czy Wykonawca ma wyznaczyć i pomalować linie boiska o pow. 1800m² (30x60) czy na całej płycie boiska?

odpowiedź

Na całej długości linie boiska mają mieć szerokość ok 12 cm i zaznaczać poszczególne strefy całego boiska, a nie pomalowanie całej powierzchni.

14. dotyczy boiska w Ociesękach i Szumsku: Czy Zamawiający posiada Decyzję na wycinkę drzew?

odpowiedź

Zamawiający posiada Decyzję na wycinkę drzew.

15. dotyczy boiska w Szumsku: Proszę wyjaśnić skąd się wzięła ilość 1800m^3 ziemi urodzajnej do przemieszczenia, skoro Wykonawca ma usunąć warstwę 15 cm z pow. 2800 m^2 ?

odpowiedź

1800 m^3 ziemi do przemieszczenia wynika z zniwelowania i rozplantowania terenu a następnie 15 cm nawieźć ziemi urodzajnej na powierzchni 2800 m^2

16. dotyczy boiska w Szumsku: Czy Wykonawca ma wyznaczyć i pomalować linie boiska o pow. 1800m^2 (30x60) czy na całej płycie boiska?

odpowiedź

Na całej długości linie boiska mają mieć szerokość ok 12 cm i zaznaczać poszczególne strefy całego boiska, a nie pomalowanie całej powierzchni.