

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|-----|-------------------|--|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| 1 | CPV 45112000-5 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby | | | | |
| 1.1 | SST D-02-01-01 | Roboty ziemne wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-VI. Wykopy pod poszerzenia. Grunt do wykorzystania pod pobożą lub wywozu. | m ³ | 258,85 | | |
| 1.2 | SST D-02-03-01 | Roboty ziemne nasypy wraz z formowaniem i zagęszczeniem z gruntu uzyskanego bezpośrednio z ukopu, grunt o normalnej wilgotności kat. I-IV. Profiłowanie, uzupełnienie i zagęszczenie poboży gruntem odpowiednim z korytowania. Szerokość opaski gruntowej do 0,5m. | m ³ | 120,92 | | |
| 2 | CPV 45231000-5 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych | | | | |
| 2.1 | SST D-03-01-01 | Wykonanie przepustu z rur żelbetonowych typu WIPROS pod drogą średnicy 400mm na podsypce z pospółki gr. 200mm wraz z wykonaniem wykopu izolacji i zasyпки. | m | 23 | | |
| 2.2 | SST D-03-01-01 | Wykonanie przebudowy przepustu z rur żelbetonowych typu WIPROS pod drogą średnicy 500mm na podsypce z pospółki gr. 200mm wraz z wykonaniem wykopu izolacji i zasyпки. | m | 1,5 | | |
| 3 | CPV 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | | | |
| 3.1 | SST D-04-01-01-01 | Profiłowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni. | m ² | 2 272,20 | | |
| 3.2 | SST D-04-02-01 | Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie wykonana z piasku gr. po zagęszczeniu 200mm. | m ² | 303,5 | | |
| 3.3 | SST D-04-08-04 | W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 20/63 zaklinowana kruszywem łamanym 0/32 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 200mm na drodze. | m ² | 2 438,88 | | |
| 4 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| 4.1 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 400mm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. Nawierzchnia na jezdni i skrzyżowaniach. | m ² | 2 194,60 | | |
| 4.2 | SST D-05-03-05 | Warstwa szeralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy szeralnej po zagęszczeniu 300mm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. Nawierzchnia na jezdni i skrzyżowaniach. | m ² | 2 128,20 | | |
| 5 | CPV 45233000-9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| 5.1 | SST D-06-03-01 | Profiłowanie i wykonanie poboży z mieszanki kamiennej 0-20 gr. 100mm. Szerokość poboży 0,5m. | m ² | 664 | | |

Wartość kosztorysu:

VAT (N00) = 23,00%WK

Wartość końcowa kosztorysu: