

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby				
1.1	SST D-02-01-01	Roboty ziemne wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60 m3 z odwozem nadmiaru gruntu, grunt o normalnej wilgotności kat. I-VI. Grunt do wykorzystania pod pobocza lub wywozu.	m3	86.00		
1.2	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni.	m2	1 440.00		
2	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
2.1	SST D-03-01-01	Wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm na podsypce z pospółki gr. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu izolacji i zasypki.	m	5.00		
2.2	SST D-08-05-01	Ułożenie ścieków zwykłego z prefabrykowanych elementów betonowych gr 15 cm. Ułożenie betonowego ścieku na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.10cm	m	43.00		
2.3	SST D-08-05-01	Ułożenie ścieków głębokich z prefabrykowanych elementów betonowych. Ułożenie betonowego ścieku segmentowego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej gr. 15cm i V=0,075m3/m	m	35.00		
2.4	SST D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych na istniejącym przepuscie z betonu o szerokości min 20 cm Ściankim betonowe prefabrykowane, układane na podsypce z pospółki gr. 10 cm, izolowane Abizolem R+2P wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów.	szt.	2.00		
2.5	SST D-06-01-03	Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x7 typu "krata" na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o gr. 5 cm. Płyty ażurowe ułożone na długości rowu umocnionego elementami prefabrykowanymi.	m2	64.00		
2.6	SST D-06-04-01	Oczyszczenie istniejącego przepustów rurowych, namul 40% średnicy	m	6.00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04-08-04	W-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 15cm układana rozcielnaczem na drodze.	m2	1 455.00		
3.2	SST D 05.03.09	Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/ m2 i emulsją asfaltową kationową. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie od km 0+000 do km 0+180.	m2	540.00		

Wartość kosztorysu:

VAT (N00) = 23.00%WK

Wartość końcowa kosztorysu: