

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Drogowa

Inwestycja:

**Remont drogi w miejscowości Wola Wąkopna
Odcinek długości 614m szer jezdni 3,0 lub 3,5m**

Adres:

Kod CPV 1:

45111000-8

Nazwa wg CPV 1:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 2:

45112000-5

Nazwa wg CPV 2:

Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod CPV 3:

45231000-5

Nazwa wg CPV 3:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV 4:

45233000-9

Nazwa wg CPV 4:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor:

Gmina Raków

Adres:

ul. Ogrodowa 1
26-0,35 Raków
Polska

Wykonawca:

Ajko Artur Kręcisz

Adres:

H. Sawickiej 11
28-200 Staszów
Polska

Sporządził:

Artur Kręcisz

Sprawdził:

Józef Kręcisz

Data opracowania

03.2012

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-02-01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich. 0,01	ha ha	0,01	0,01
2	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
2.1	SST D-06-02-01	Wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod drogą średnicy 40cm na podsypce tłuczniowej gr 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki tłuczniowej. 6	m m	6,00	6,00
2.2	SST D-06-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur betonowych typu WIPRO pod drogą średnicy 60cm na podsypce tłuczniowej gr 20 cm wraz z wykonaniem izolacji wykopu i zasypki tłuczniowej. 2*1	m m	2,00	2,00
2.3	SST D-03-01-01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod drogą z betonu o śr 60cm z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, oraz robotami ziemnymi. 2	szt. szt.	2,00	2,00
2.4	SST D-06-01-03	Umocnienie rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o gr. Płyty chodnikowe ułożone w miejscach wylotu przepustu do rowu otwartego. Spoiny wypełnione zaprawą. 0,5*0,5*12	m2 m2	3,00	3,00
2.5	SST D-06-02-01	Wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami średnicy 40cm na podsypce tłuczniowej gr 15 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki. 5*6	m m	30,00	30,00
2.6	SST D-03-01-01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów fi40cm z wykonaniem izolacji ścian lepikiem oraz robotami ziemnymi. 6*2	szt. szt.	12,00	12,00
2.7	SST D-06-04-01	Oczyszczenie istniejących rowów 0,5m3/m, z profilowaniem skarp i dna. Odpowiedni grunt wbudować pod pobocza. 419-140-30	m m	249,00	249,00
3	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
3.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie w miejscach zniszczonej podbudowy z zagospodarowaniem urobku pod pobocza. Wykonanie wykopu pod poszerzenie na głębokość około 0,2m. (450-220)*0,2	m3 m3	46,00	46,00
3.2	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie z zagospodarowaniem urobku pod pobocza lub wykonawca zapewni składowanie urobku Wykonanie wykopu pod drogę i pobocza 115*1*0,8+35*0,3	m3 m3	102,50	102,50
4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni 3,7*(450-11)+3,2*(614-450)-230+24,6	m2 m2	1 943,70	1 943,70
4.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 10cm układana rozcielnikiem na drodze. 3,7*(450-11)+24,6	m2 m2	1 648,90	1 648,90
4.3	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 5cm układana rozcielnikiem na drodze. 3,2*(614-450)	m2 m2	524,80	524,80
4.4	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm po zagęszczeniu. 1*230	m2 m2	230,00	230,00
4.5	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o śr grubości 15cm po zagęszczeniu. 3,2*(614-450)	m2 m2	524,80	524,80

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
5.1	SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 3,5*450+3,0*(614-450)+70+24,6	m2 m2	 2 161,60	2 161,60
5.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. \$5.1{2 161.60}+61,4	m2 m2	 	2 223,00
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza tłuczniem. Szerokość poboczy 0,5m, gr. 0,15m 0,5*2*614	m2 m2	 614,00	614,00