

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>CPV 45111000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-02-01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich.	ha	0.02		
<b>2</b>	<b>CPV 45231000-5</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
2.1	SST D-06-02-01	Wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod drogą średnicy 60cm na podsypce tłuczniowej gr 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasyпки tłuczniowej.	m	10.00		
2.2	SST D-03-01-01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu pod drogą o śr 60cm z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, oraz robotami ziemnymi.	szt.	2.00		
2.3	SST D-06-01-03	Umocnienie rowu płytami chodnikowymi 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o gr. Płyty chodnikowe ułożone w miejscach wylotu przepustu do rowu otwartego. Spoiny wypełnione zaprawą.	m2	3.00		
2.4	SST D-06-02-01	Wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami średnicy 40cm na podsypce tłuczniowej gr 15 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasyпки.	m	54.00		
2.5	SST D-03-01-01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów fi40cm z wykonaniem izolacji ścian lepikiem oraz robotami ziemnymi.	szt.	18.00		
2.6	SST D-06-04-01	Oczyszczenie istniejących rowów 0,6m3/m, z profilowaniem skarp i dna. Odpowiedni grunt wbudować pod pobocza.	m	476.00		
<b>3</b>	<b>CPV 45233000-9</b>	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na jezdni	m2	1 176.00		
3.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 20cm układana rozścielaczem na drodze.	m2	1 176.00		
<b>4</b>	<b>CPV 45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
4.1	SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.	m2	1 120.00		
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyląd.	m2	1 148.00		
<b>5</b>	<b>CPV 45233000-9</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza tłuczniem. Szerokość poboczy 0,5m, gr. 0,1m	m2	280.00		

Wartość kosztorysu:

VAT (VAT) = 23.00%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**