

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wykonanie chodnika - kostka</b>					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	12*1.2	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	12*1.2	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
3	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-05	12*1.2	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
4	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05	12*1.2	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
5	KNR 2-31	Chodniki z kostki betonowej grubosc 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-04	12*1.2	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1	0404-02	22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>2 Remont schodów - wejście</b>					
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko na zewnątrz	m <sup>2</sup>		
d.2	1102-02	2.5*1.5+(0.30+0.2)*1.5*8.0+3	m <sup>2</sup>	12.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.750</b>
8	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2810-06	(0.3+0.2)*1.5*8	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2805-06	2.5*1.5+3	m <sup>2</sup>	6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>
10	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>	m		
d.2	202 2809-04	6.5	m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
<b>3 Wymiana okien z drewnianych na PCV</b>					
11	KNR 0-19	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0930-11	1.7*1.45*2*9	m <sup>2</sup>	44.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.370</b>
12	KNR 2-02	Obsadzenie podokienników zewnętrznych, z blach stalowej powlekanej grubosc 1 mm dl.ponad 1m 9 szt. * 1,7m	m		
d.3	0129-02	1.7*9	m	15.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
<b>4 Wymiana drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, bramy</b>					
13	KNR-W 2-02	Ościeznice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.4	1026-01	0.9*2*4+1.0*1	m <sup>2</sup>	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.4	1017-02	0.8*2*4+0.9*1	m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
15	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.4	1024-06	0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
16	KNR-W 2-02	Bramy z ościeznica pełne stalowe	m <sup>2</sup>		
d.4	1205-01	1.9*2.2	m <sup>2</sup>	4.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.180</b>
<b>5 Remont dachu - pokrycie, papa termozgrzewalna, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, komin</b>					
17	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,koflerzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.5	0535-08	16.5*2+9.40*2	m <sup>2</sup>	51.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.800</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 16.5*2+9.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.800</b>
19	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.40*2+16.50*2	m m		
				51.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.800</b>
20	KNR 4-01 d.5 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.5*2+3.80*2	m m		
				16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
21	KNR 2-02 d.5 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 51.80	m m		
				51.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.800</b>
22	KNR 2-02 d.5 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 16.6	m m		
				16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
23	KNR-W 2-02 d.5 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 16.5*9.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				155.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.100</b>
24	KNR-W 4-01 d.5 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń 16.5*9.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				155.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.100</b>
25	kalkulacja d.5 własna	MONTAZ wywietrzników- 3	szt szt		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>6 Wykonanie wylewek i posadzki z płytek</b>					
26	KNR 2-02 d.6 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
27	KNR 0-12 d.6 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metoda zwyka 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
28	KNR 0-12 d.6 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 105	m m		
				105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
<b>7 Malowanie elewacji</b>					
29	KNR 4-01 d.7 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazoi pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
30	KNR 0-23 d.7 2611-01	Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 16.5*(3.6+4.7)+9.4*(4.2+4.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				214.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.030</b>
31	KNR 2-02 d.7 1610-01	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wys.do 10 m 16.5*(3.6+4.7)+9.4*(4.2+4.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				214.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.030</b>
32	KNR 0-23 d.7 2611-02	Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - krotnosc 2 214.03*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				428.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>428.060</b>
33	KNR 4-01 d.7 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie 214.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				214.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.030</b>
<b>8 Wykonanie instalacji elektrycznej</b>					
34	KNNR 9 d.8 0501-05	Demontaz opraw oświetleniowych żarowych 8	szt. szt.		
				8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
35	KNNR 9 d.8 0402-05	Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 11	szt. szt.		
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 5 d.8 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 250	m m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
37	KNNR 5 d.8 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 250	m m	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
38	KNNR 5 d.8 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju YDY do 3*1.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach 100	m m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
39	KNNR 5 d.8 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju YDY do 3*2.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
40	KNNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
41	KNNR 5 d.8 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążeniu do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 11	szt. szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
42	KNNR 5 d.8 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
43	KNNR 5 d.8 0511-06	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych poodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNNR 5 d.8 0511-06	Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń 9	kpl. kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>9 Malowanie ścian wewnętrznych</b>					
45	KNR 4-01 d.9 0707-04	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym w zatokach (fasetach) 17*2.6+8.4*4.6+6.89*4.8*2.6	m m	168.827	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.827</b>
46	KNR 0-23 d.9 2611-01	Przygotowanie starego podłoża a - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 170.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	170.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.370</b>
47	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - (8.4+8.4+4.63+4.63+8.40+4.60*2+2.60+6.90*2+8.40*2+3.60*4+4.65+3.30)* 2.60+9*15.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	393.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.216</b>
48	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8.4+8.4+4.63+4.63+8.40+4.60*2+2.60+6.90*2+8.40*2+3.60*4+4.65+3.30)* 2.60+9*15.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	393.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.216</b>