

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu: Drogowa

Inwestycja: Remont drogi w Głuchowie nr ewid. 491 od km 0+000 do km 1+ 044
Odcinek drogi gminnej 1044m, szerokość jezdni 4,0m, szer. poboczy 0,5m

Adres:

Kod CPV 1: 45100000-8

Nazwa wg CPV 1: Przygotowanie terenu pod budowę

Kod CPV 2: 45233120-6

Nazwa wg CPV 2: Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Raków

Adres: ul. Ogrodowa 1
26-0,35 Raków
Polska

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz

Adres: H. Sawickiej 11
28-200 Staszów
Polska

Sporządził: Artur Kręcisz

Sprawdził: Józef Kręcisz

Data opracowania 06.2012

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników. 0,02	ha ha	0,02	0,02
2	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - PODBUDOWY			
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na jezdni 4,2*1044+48,6	m2 m2	4 433,40	4 433,40
2.2	SST D-04-08-04	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 15cm układana rozcielnikiem na drodze. 2148,6{1 898,60}	m2 m2	2 148,60	2 148,60
2.3	SST D-04-08-04	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 20cm układana rozcielnikiem na drodze. 4,2*544	m2 m2	2 284,80	2 284,80
3	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - NAWIERZCHNIE			
3.1	SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 4,1*1044+48,6	m2 m2	4 329,00	4 329,00
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 4*1044+48,6	m2 m2	4 224,60	4 224,60
4	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza tłucznem. Szerokość poboczy 0,75m, gr. śr 0,15m 500	m2 m2	500,00	500,00
4.2	SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza tłucznem. Szerokość poboczy 0,75m, gr. śr 0,20m 544	m2 m2	544,00	544,00