

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Drogowa

Inwestycja:

**Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Radostów
Odcinek drogi gminnej długości 523m szer jezdni 3,0**

Adres: Droga gminna w Radostowie (dz. nr ewid. 179)

Kod CPV 1: 45112000-5

Nazwa wg CPV 1: Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod CPV 2: 45231000-5

Nazwa wg CPV 2: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV 3: 45233000-9

Nazwa wg CPV 3: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków

Adres: ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
Polska

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz

Adres: H. Sawickiej 11
28-200 Staszów
Polska

Sporządził: Artur Kręcisz

Sprawdził: Józef Kręcisz

Data opracowania 08.2012

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1.1	SST D-03-01-01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów fi60cm z wykonaniem izolacji ścian lepikiem oraz robotami ziemnymi. 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
1.2	SST D-06-04-01	Oczyszczenie istniejącego przepustu pod drogą. 11	m m	 11,00	 11,00
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-03-01	Wykonanie nasypów z gruntu wraz z formowaniem i zagęszczeniem z gruntu z dowozu pod konstrukcję drogi. 94,5+10	m3 m3	 104,50	 104,50
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na jezdni 0,43*3*3*3,14+3*340+3*(523-392)	m2 m2	 1 425,15	 1 425,15
3.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 8cm układana rozścielaczem na drodze. 0,43*3*3*3,14+3*160+3*73	m2 m2	 711,15	 711,15
3.3	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o śr. grubości 5cm układana rozścielaczem na drodze. 3*(523-160)	m2 m2	 1 089,00	 1 089,00
3.4	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm po zagęszczeniu. 3*(450-160)	m2 m2	 870,00	 870,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	Ścinanie poboczy śr gr. 0,15m 340-160	m2 m2	 180,00	 180,00