

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:

Drogowa

Inwestycja:

**Remont drogi Bardo - Trzy Krzyże od km 0+150 do km 1+ 500
Odcinek drogi gminnej 1350m, szerokość jezdni 4,5m.**

Adres:

Kod CPV 1:

45233120-6

Nazwa wg CPV 1:

Roboty w zakresie budowy dróg

Kod CPV 2:

45231000-5

Nazwa wg CPV 2:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Inwestor:

Gmina Raków

Adres:

ul. Ogrodowa 1
26-0,35 Raków
Polska

Wykonawca:

Ajko Artur Kręcisz

Adres:

H. Sawickiej 11
28-200 Staszów
Polska

Sporządził:

Artur Kręcisz

Sprawdził:

Data opracowania

03.2013

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1.1	SST D-03-01-01	Wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod drogą średnicy 60cm SN8 na podsypce z pospółki gr 20 cm wraz z wykonaniem wykopu,rozbiórki istniejącego, odwozem materiałów rozbiórki lub utylizacją, zasypką z kruszywa.. 6	m m	 6,00	6,00
1.2	SST D-03-01-01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów zprefabrykowanych z betonu pod drogą o śr 60cm z wykonaniem rozbiórki istniejących, izolacją ścianki, oraz robotami ziemnymi. 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.3	SST D-06-04-01	Oczyszczenie istniejących rowów na śr. głębokość 0,3m, z profilowaniem skarp i dna. 648	m3 m3	 648,00	648,00
2	CPV 45233120-6	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie nawierzchni tłucznem wraz z powierzchniowym utrwaleniem asfaltem płynnym lub emulsją asfaltową, gr. śr 0,08m 1412	m2 m2	 1 412,00	1 412,00
3	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - NAWIERZCHNIE			
3.1	SST D-04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 4,5*1350+12	m2 m2	 6 087,00	6 087,00
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 5cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 4,5*1350+12	m2 m2	 6 087,00	6 087,00
3.3	SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 4,5*1350+12	m2 m2	 6 087,00	6 087,00
4	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	SST D-06-01-03	Umocnienie skarp i rowów płytami ażurowymi 60x40x7 typu "krata" na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. Płyty ażurowe ułożone na długości rowu umocnionego elementami pfabrykowanymi.Wraz z robotami ziemnymi. 151	m2 m2	 151,00	151,00
4.2	SST D-08-05-01	Ułożenie ścieków z pfabrykowanych elementów betonowych 50x50x15 cm. Ułożenie betonowego ścieku segmentowego typu "mulda" na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie kruszywa gr. 15cm. wraz z robotami. ziemnymi. 151	m m	 151,00	151,00
4.3	SST D-08-05-01	Ułożenie ścieków z pfabrykowanych elementów betonowych trapezowych. Ułożenie betonowego korytka na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie z kruszywa gr. 15cm. wraz z robotami. ziemnymi. 200	m m	 200,00	200,00