

Dotyczy przetargu pn.: „ Utworzenia placu zabaw dla dzieci w Ociesękach.”

1. Pytanie:

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia drewniane były montowane na metalowych kotwach osadzonych w gruncie i betonowych zgodnie z normą PN-EN: 1176 oraz PN-EN 1177? Urządzenia zamontowane w ten sposób mają przedłużoną trwałość, gdyż drewno nie ma bezpośredniej styczności z ziemią. Dodatkowo zapewniają bezpieczeństwo korzystania z urządzeń, urządzenia betonowe w gruncie bez kotew nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa ponieważ grozi to ochwianiem urządzenia, co prowadzi do utraty stabilności i zwiększa ryzyko wypadku. Betonowanie urządzeń drewnianych jest zabronione, ponieważ drewno „pracuje” pod wpływem czynników zewnętrznych (rozszerzania się i kurczenia) co również powoduje ochwianie i utratę stabilności urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby urządzenia były montowane zgodnie z normą i muszą posiadać atesty.

2. Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w zakresie specjalności drogowe. Zważywszy na charakter pracy (budowa placu zabaw)jest to wymóg nie dodatkowy. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń.

3. W paragrafie 14 umowy widnieje zapis dotyczący obowiązków wykonawcy: Po zakończeniu budowy zamontuje tablice pamiątkowe promujące projekt. Proszę o informację jakiego rodzaju tablice są wymagane.

Odpowiedź: Wykonawca zamontuje tablicę dostarczoną przez Zamawiającego.

4. W umowie (paragraf 20) do obowiązków wykonawcy należy wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej po wykonawczej, która ma zostać przekazana Zamawiającemu na 30 dni przed dniem odbioru końcowego. Najprawdopodobniej punkt ten znalazł się w umowie omyłkowo. Jeśli jednak nie proszę o naniesienie zmian Przedmiarze robót.

Odpowiedź: Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. Dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dzień zgłoszenia odbioru końcowego robót.

5. Proszę podać minimalną wysokości jaką mają mieć tuje?

Odpowiedź: Tuje muszą mieć co najmniej 50 cm wysokości.

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń wykonywanych z drewna o średnicy 10 cm? Jest to wymiar powszechnie stosowany w produkcji placów zabaw . Parametry wytrzymałości potwierdzone są przez Instytut Certyfikujący

COBRABID . Tak dokładne określenie średnicy eliminuje część wykonawców (certyfikowanych producentów urządzeń zabawowych) z udziału w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby urządzenia były montowane zgodnie z normą i muszą posiadać atesty.

7. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie z bujaków z tworzywa HDPE – jest to materiał bardzo twardy oraz odporny na działanie czynników atmosferycznych, UV , zadrapania itp. - powszechnie stosowany do produkcji bujaków sprężynowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie bujaków z tworzywa HDPE.

8. W projekcie zawarto informację o elementach rabat kwiatowych, drzewach o rozłożystej koronie, roślinach skalnych i kwiatkach, natomiast brak tych pozycji w przedmiarze robót. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Rabat kwiatowych, drzew o rozłożystej koronie, roślin skalnych i kwiatków nie ma do wykonania.

9. Jakie siedziska mają być wykonane w huśtawkach podwójnych ?

Odpowiedź: huśtawek podwójnych ma być wykonane trzy sztuki jak jest ogłoszone w przedmiarze robót jedna z siedziskiem koszyczkowym i dwie z siedziskiem płaskim.

Zamawiający