

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe					
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	szt		
d.1	0122-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 wykonanie piłkochwyłów					
2	kalkulacja	Wykonanie piłkochwyłów	szt		
d.2	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek					
3	kalkulacja	usunięcie ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	własna	2800*0.15	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
4	kalkulacja	usunięcie krzewów	m ²		
d.3	własna	14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
4 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu Rodzimego równiarką : grunt kategorii I-III					
5	kalkulacja	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu Rodzimego równiarką : grunt kategorii I-III	m ³		
d.4	własna	2800*0.3	m ³	840.000	
				RAZEM	840.000
6	kalkulacja	zakup i nasadzenie drzewek iglaków - tuje lub równoważne	szt		
d.4	własna	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
5 przemieszczanie spycharkami mas ziemi KAT I-III na odl. do 60 m					
7	kalkulacja	przemieszczanie spycharkami mas ziemi KAT I-III na odl. do 60 m	m ³		
d.5	własna	2800*0.5	m ³	1400.000	
				RAZEM	1400.000
8	kalkulacja	ławka	szt		
d.5	własna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6 Dostarczenie ziemi urodzajnej na plac budowy					
9	kalkulacja	Dostarczenie ziemi urodzajnej na plac budowy	m ²		
d.6	własna	2800*0.15	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
7 Rozcielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim - z zagęszczeniem					
10	kalkulacja	Rozcielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim - z zagęszczeniem	m ²		
d.7	własna	2800*0.15	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
8 Bramki o wymiarach 5m * 2m z kompletnym wyposażeniem					
11	kalkulacja	Bramki o wymiarach 5m * 2m z kompletnym wyposażeniem	szt		
d.8	własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9 Obsianie trawą w ziemi urodzajnej					
12	kalkulacja	Obsianie trawą w ziemi urodzajnej	m ²		
d.9	własna	2800	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
10 Wyznaczenie i pomalowanie linii boiska					
13	kalkulacja	Wyznaczenie i pomalowanie linii boiska	kpl		
d.10	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000