

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Igrzyczni.

Odcinek długości 180m, szerokość jezdni 3,0m, pobocza 0,5m.

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz

Sprawdził: Józef Krucisz

Data opracowania: 06.2013

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagłazszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni 3,2*180+66	m2 m2	 642,00	642,00
1.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie o grubości 3,2*180+66	m2 m2	 642,00	642,00
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiązająca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 180*3,1+66	m2 m2	 624,00	624,00
2.2	SST D-05-03-05	Warstwa cierzalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy cierzalnej po zagłazczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3*180+66	m2 m2	 606,00	606,00
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza tłuczniem. Szerokość poboczy 0,5m, gr. kruszywa po zagłazczeniu 15m. Pobocza utracone asfaltem płynnym lub emulsją asfaltową. 0,5*2*180+12	m2 m2	 192,00	192,00