

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Igrzyczni.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zag szczenie podł o a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni	m2	642,00		
1.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm.	m2	642,00		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wi ca, wzmacniaj ca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	624,00		
2.2	SST D-05-03-05	Warstwa cieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubo warstwy cieralnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	606,00		
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza tłuczniem. Szeroko poboczy 0,5m, gr. kruszywa po zag szczeniu 15m. Pobocza utrawalone asfaltem płynnym lub emulsj asfaltow .	m2	192,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: