

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Remont drogi w Celinach dz. nr 171 od km 0+435 do km 1+535

Odcinek drogi gminnej długości 1100m, szerokość jezdni 3,5m, szer. poboczy 0,75m

Adres:

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 02.2014

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - PODBUDOWY			
1.1	SST D-04-01-01-01	Korytowanie, profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni 3,7*(1535-935)	m2 m2	 2 220,00	2 220,00
1.2	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni 3,7*(935-435)	m2 m2	 1 850,00	1 850,00
1.3	SST D-04-04-02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego gr 15 cm po zag szczeniu. (1535-935)*3,7	m2 m2	 2 220,00	2 220,00
1.4	SST D-04-08-04	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o r. grubosci 10cm. 3,7*(675-435)	m2 m2	 888,00	888,00
1.5	SST D-04-08-04	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm na drodze. 3,7*(1535-675)	m2 m2	 3 182,00	3 182,00
2	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - NAWIERZCHNIE			
2.1	SST D-05-03-05	Warstwa cialna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubo warstwy cialnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3,5*(1535-435)	m2 m2	 3 850,00	3 850,00
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wi ca, wzmacniaj ca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 3,6*(1535-435)	m2 m2	 3 960,00	3 960,00
3	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - ROBOTY WYKO CZENIOWE			
3.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza tłucznem o gr 10cm i i wyrównanie gruntem. Pobocza skropi emulsj asfaltow . Szeroko poboczny 0,75m. 0,75*2*(1535-435)	m2 m2	 1 650,00	1 650,00