

Remont drogi w Celinach dz. nr 171 od km 0+435 do km 1+535

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - PODBUDOWY				
1.1	SST D-04-01-01-01	Korytowanie, profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcję nawierzchni na jezdni	m2	2 220,00		
1.2	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcję nawierzchni na jezdni	m2	1 850,00		
1.3	SST D-04-04-02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego gr 15 cm po zag szczeniu.	m2	2 220,00		
1.4	SST D-04-08-04	W-wa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o r. grubosci 10cm.	m2	888,00		
1.5	SST D-04-08-04	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm na drodze.	m2	3 182,00		
2	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - NAWIERZCHNIE				
2.1	SST D-05-03-05	Warstwa cieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubo warstwy cieralnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	3 850,00		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wi ca, wzmacniaj ca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	3 960,00		
3	CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg - ROBOTY WYKO CZENIOWE				
3.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza tłuczniem o gr 10cm i i wyrównanie gruntem. Pobocza skropi emulsj asfaltow . Szeroko poboczny 0,75m.	m2	1 650,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: