

Przedmiar

BUDOWA WIATY Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOŚCI MEDRÓW działka nr 459, 141 GMINA RAKÓW

Data: 2014-04-08

Budowa: WIATA Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

Kody CPV: 36500000-6 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw  
36100000-2 Meble

Obiekt: WIATA Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zamawiający: URZĄD GMINY W RAKOWIE

Kosztorys opracowali:

inż Urszula Dabrowska, kosztorysant .....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ALTANA-WIATA DREWNIANA DREWNO STRUGANE ZABEZPIECZONE LAKIEROBEJCĄ</b>			
1.1 KNR 401/103/2 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25·m <sup>2</sup> , głębokość 1,5·m, grunt kategorii III  0,4*0,4*1,0*6 = 0,96 0,96	~0,96		m3
1.2 KNR 401/105/4 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III z rozplantowaniem  0,96	0,96		m3
1.3 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5·m <sup>3</sup> , transport betonu taczkami, japonkami B15  0,4*0,4*1,0*6 = 0,96 0,96	~0,96		m3
1.4 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm <sup>2</sup> -Fi 30 3,14*0,15*0,15*2,5*6 = 1,05975 1,05975	~1,06		m3
1.5 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm <sup>2</sup> 0,2*0,2*8,7*2 = 0,696 0,696	~0,70		m3
1.6 KNR 202/406/5 Płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm <sup>2</sup> -belki 20x14cm 0,2*0,14*3,3*3 = 0,2772 0,2772	~0,28		m3
1.7 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4,5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm <sup>2</sup> 0,075*0,16*11*2*3,1 = 0,8184 0,8184	~0,82		m3
1.8 KNR 202/408/2 Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180·cm <sup>2</sup> 0,063*0,14*2,3*11 = 0,223146 0,223146	~0,22		m3
1.9 KNR 202/410/1 Pokrycie dachu -deski drewniane na zakład 3,0*8,7*2 = 52,2 52,2	~52,20		m2
<b>2 GRILL</b>			
2.1 Kalkulacja własna: Zakup i montaż grilla gotowego	1		kpl
<b>3 STOŁY Z SIEDZISKAMI</b>			
3.1 Kalkulacja własna: Wykonanie i montaż stołów drewnianych z siedziskami z oparciem bali całość zabezpieczona lakierobejcą wg projektu	4		kpl
<b>4 SIEDZISKA</b>			
4.1 Kalkulacja własna: Wykonanie i montaż siedzisk drewnianych bez oparcia z bali całość zabezpieczona lakierobejcą wg projektu	6		szt
<b>5 MAŁY PLAC ZABAW</b>			
5.1 Kalkulacja własna: Zakup i montaż trampoliny z siatką osłaniającą i drabinka	1		kpl
5.2 Kalkulacja własna: Zakup i montaż drabinki krzyżakowej	1		kpl
5.3 Kalkulacja własna: Zakup i montaż huśtawki ważka	1		kpl
5.4 Kalkulacja własna: Zakup i montaż huśtawki bujak	1		kpl