

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radostowie.

Odcinek długości 160m, szerokość jezdni 3,0m.

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz

Sprawił:

Data opracowania: 09.2014

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1.1	SST D-03-02-01	Wykonanie rury zabezpieczającej z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogę rednicy 30cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką, zasypką. 4	m m	4,00	4,00
1.2	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogę rednicy 40cm wraz z rozbiórką istniejącego, robotami ziemnymi, podsypką, zasypką. 7	m m	7,00	7,00
1.3	SST D-03.02.01	Wykonanie cianek czołowych przepustów fi 40 cm pod drogę. cianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem rozbiórki istniejących, wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i zasypki. 2	szt. szt.	2,00	2,00
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni (160-(82-46))*3,2	m2 m2	396,80	396,80
2.2	SST D-04-04-02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego r.gr 10 cm po zagęszczeniu. (82-46)*3,2	m2 m2	115,20	115,20
2.3	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm. 160*3,2	m2 m2	512,00	512,00
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiązająca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 160*3,1	m2 m2	496,00	496,00
3.2	SST D-05-03-05	Warstwa cierzalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy cierzalnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 160*3	m2 m2	480,00	480,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza grubym i kruszywem. Szerokość poboczy 0,5m, gr. kruszywa po zagęszczeniu 0,15m. Pobocza utwardzone asfaltem płynnym lub emulsją asfaltową. 145	m2 m2	145,00	145,00