

## Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radostowie.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
1.1	SST D-03-02-01	Wykonanie rury zabezpieczaj cej z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drog rednicy 30cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk , zasypk .	m	4,00		
1.2	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drog rednicy 40cm wraz z rozbiók istniej cego, robotami ziemnymi, podsypk , zasypk .	m	7,00		
1.3	SST D-03.02.01	Wykonanie cianek czołowych przepustów fi 40 cm pod drog . cianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem rozbiórki istniejących, wykonaniem niezb nych robót ziemnych i zasyпки.	szt.	2,00		
2	CPV 45233000-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni	m2	396,80		
2.2	SST D-04-04-02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego r.gr 10 cm po zag szczeniu.	m2	115,20		
2.3	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm.	m2	512,00		
3	CPV 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wi ca, wzmacniaj ca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	496,00		
3.2	SST D-05-03-05	Warstwa cialalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubo warstwy cialalnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	480,00		
4	CPV 45233000-9	<b>ROBOTY WYKO CZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza grubtem i kruszywem. Szeroko poboczy 0,5m, gr. kruszywa po zag szczeniu 0,15m. Pobocza utrawalone asfaltem płynnym lub emulsj asfaltow .	m2	145,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Warto ko cowa:**