

## Remont drogi Lipiny - Zalesie

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych				
1.1	SST D-06-04-01	Oczyszczenie istniejących rowów z krzaków i namułu r 10cm, z profilowaniem skarp, dna i poboczy gruntowych. Odpowiedni grunt wbudowa pod pobocza.	m	640,00		
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni	m2	1 221,00		
2.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o r. grubosci 8cm układana rozciętaczem na drodze.	m2	1 221,00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-05-03-05	Warstwa cieralna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubo warstwy cieralnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	1 188,00		
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wi ca, wzmacniaj ca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	1 155,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza łuczniem. Szeroko poboczy 0,5m, gr. 0,1m	m2	330,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: