

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi Lipiny - Zalesie

Odcinek długości 330m, szerokość jezdni 3,5m.

Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz

Sprawdził:

Data opracowania: 09.2014

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągow, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1.1	SST D-06-04-01	Oczyszczenie istniejących rowów z krzaków i namulenia 10cm, z profilowaniem skarp, dna i poboczy gruntowych. Odpowiedni grunt wbudować pod pobocza. 640	m m	640,00	640,00
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni 3,7*330	m2 m2	1 221,00	1 221,00
2.2	SST D-04-04-04	W-ła kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gran. grubości 8cm układana rozścielaczem na drodze. \$2.1{1 494,80}	m2 m2	1 221,00	1 221,00
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-05-03-05	Warstwa cieżalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, grubość warstwy cieżalnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3,6*330	m2 m2	1 188,00	1 188,00
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 3,5*330	m2 m2	1 155,00	1 155,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza łuczniem. Szerokość poboczy 0,5m, gr. 0,1m 0,5*2*330	m2 m2	330,00	330,00