

Remont drogi Radostów – Choiny dz. nr ewid. 73/2,131,158 w km 1+250 do km 1+920

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
1.1	SST D-03-02-01	Wykonanie rury zabezpieczaj cej z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drog rednicy 30cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk - 20 cm pospółki, zasypek .	m	4,50		
1.2	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drog rednicy 40cm wraz z rozbiók istniej cego, robotami ziemnymi, podsypk 20cm pospółki, zasypek .	m	5,00		
1.3	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drog rednicy 40cm wraz z rozbiók istniej cego, robotami ziemnymi, podsypk - 20cm pospółki, zasypek .	m	10,00		
1.4	SST D-03.02.01	Wykonanie cianek czołowych przepustów fi 40 cm pod drog . cianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem rozbiórk istniejących, wykonaniem niezbn ych robót ziemnych i zasyпки.	szt.	2,00		
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni	m2	2 599,20		
2.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m3	459,65		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04.03.02.	Skroplenie emulsj asfaltow	m2	684,00		
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W warstwa wi ca, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	2 120,40		
3.3	SST D-05-03-05	Warstwa cialna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubo warstwy cialnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad.	m2	2 052,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: