

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

**Inwestycja** Remont drogi Radostów – Choiny dz. nr ewid. 73/2,131,158 w km 1+250 do km 1+920

Droga długości 670m, szerokość jezdni 3,0m

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

**Inwestor:** Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
H. Sawickiej 11  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 03.2015

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1.1	SST D-03-02-01	Wykonanie rury zabezpieczającej z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogę rednicy 30cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka - 20 cm pospółki, zasypka . 4,5	m m	 4,50	4,50
1.2	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogę rednicy 40cm wraz z rozbiórką istniejącego, robotami ziemnymi, podsypka 20cm pospółki, zasypka . 5	m m	 5,00	5,00
1.3	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogę rednicy 40cm wraz z rozbiórką istniejącego, robotami ziemnymi, podsypka - 20cm pospółki, zasypka . 5+5	m m	 10,00	10,00
1.4	SST D-03.02.01	Wykonanie cianek czołowych przepustów fi 40 cm pod drogę . cianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem rozbiórki istniejących, wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i zasypki. 2	szt. szt.	 2,00	2,00
2	CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni na jezdni 2599,2	m2 m2	 2 599,20	2 599,20
2.2	SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 459,65	m3 m3	 459,65	459,65
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.03.02.	Skropienie emulsją asfaltową 684	m2 m2	 684,00	684,00
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2120,4	m2 m2	 2 120,40	2 120,40
3.3	SST D-05-03-05	Warstwa cierzalna konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy cierzalnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2052	m2 m2	 2 052,00	2 052,00