

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349 T Pierzchnica-Ujny- Holendry-Smyków-Korzenno-Drogowle-Ruda-Raków-Rakówka gr. pow. kieleckiego od km 22+525 do km 23+520**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników i gałęzi drzew wzdłu drogi	ha	0,01		
1.2	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudow , na miejscowych ubytkach w km 23+507	m2	12,00		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04-04-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. w-wy 20cm. w miejscach rozebranej nawierzchni. jezdni.	m2	12,00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	D-04.03.02.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaltow powierzchni pod warstwy z betonu asfaltowego.	m2	5 335,02		
3.2	D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W warstwa wi ca, r. gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	5 335,02		
3.3	D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2	5 235,52		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06-02-01	Wykonanie przepustów z rur typu HDPE SN8 pod zjazdami rednicy 40cm wraz z wykonaniem wykopu, rozbiórki i zasypki.	m	12,00		
4.2	SST D-06.02.01	Wykonanie cianek czołowych skrzydełkowych przepustów fi 40 cm pod zjazdami. cianki prefabrykowane betonowe wraz z wykonaniem niezb nych robót.	szt.	4,00		
4.3	SST D-06-04-01	Oczyszczenie rowów z namułu. Namuł do 40cm.	m	330,00		
4.4	SST D-06-04-01	Oczyszczenie przepustów rurowych o r 60 cm, namuł do 100% rednicy	m	17,00		
4.5	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza gruntem i kruszywem. Szeroko poboczny 0,75m, gr. kruszywa po zag szczeniu 0,1m.	m2	1 529,50		
4.6	SST D-06-03-01	cinanie pobocza poza utwardzonym poboczem. cinki do wywieziania na koszt wykonawcy.	m2	995,00		
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU				
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farb akrylow biał , przeji ciach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	12,00		
5.2	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	2,00		
5.3	SST D-07-02-01	Znaki typ M z przymocowaniem do słupków	szt.	2,00		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

**Warto ko cowa:**