

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349 T Pierzchnica–Ujny-Holendry-Smyków-Korzenno-Drogowle-Ruda-Raków-Rakówka gr. pow. kieleckiego od km 22+525 do km 23+520

Odcinek długości 995m, szerokość jezdni 5,0-7,0m.

Adres:

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 09.2014

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników i gałazi drzew wzdłu drogi 0,01	ha ha	0,01	0,01
1.2	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudow , na miejscowych ubytkach w km 23+507 12	m2 m2	12,00	12,00
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04-04-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. w-wy 20cm. w miejscach rozebranej nawierzchni. jezdni. 12	m2 m2	12,00	12,00
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	D-04.03.02.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj asfaltow powierzchni pod warstwy z betonu asfaltowego. (23520-22525)*5,1+22*2+20*1+0,43*8*8+169	m2 m2	5 335,02	5 335,02
3.2	D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W warstwa wi ca, r. gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. (23520-22525)*5,1+22*2+20*1+0,43*8*8+169	m2 m2	5 335,02	5 335,02
3.3	D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S warstwa cierałna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. (23520-22525)*5+22*2+20*1+0,43*8*8+169	m2 m2	5 235,52	5 235,52
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-02-01	Wykonanie przepustów z rur typu HDPE SN8 pod zjazdami rednicy 40cm wraz z wykonaniem wykopu, rozbiórki i zasyпки. 12	m m	12,00	12,00
4.2	SST D-06.02.01	Wykonanie cianek czołowych skrzydełkowych przepustów fi 40 cm pod zjazdami. cianki prefabrykowane betonowe wraz z wykonaniem niezb nych robót. 4	szt. szt.	4,00	4,00
4.3	SST D-06-04-01	Oczyszczenie rowów z namułu. Namuł do 40cm. 22815-22695+23510-23300	m m	330,00	330,00
4.4	SST D-06-04-01	Oczyszczenie przepustów rurowych o r 60 cm, namuł do 100% rednicy 17	m m	17,00	17,00
4.5	SST D-06-03-01	cinanie i uzupełnianie pobocza gruntem i kruszywem. Szeroko poboczy 0,75m, gr. kruszywa po zag szczeniu 0,1m. (23498-22525)*1,5+70	m2 m2	1 529,50	1 529,50
4.6	SST D-06-03-01	cinanie pobocza poza utwardzonym poboczem. cinki do wywieziania na koszt wykonawcy. 995	m2 m2	995,00	995,00
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
5.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farb akrylow biał , przej ciach dla pieszych, malowane mechanicznie 12	m2 m2	12,00	12,00
5.2	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
5.3	SST D-07-02-01	Znaki typ M z przymocowaniem do słupków 2	szt. szt.	2,00	2,00