

Kosztorys ofertowy. Remont drogi Sadków - Trzy Krzyże granica gminy dz. nr 912 w km 0+000 do km 1+300

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1.1	SST D 01.03.25	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,02		
1.2	SST D 03-02-01	Remont przepustów na zjazdach z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 50cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni, 3 przepusty o długości 6m, 3 przepusty o długości 8m oraz 1 przepust o długości 10 m	m	46,00		
1.3	SST D 03-02-01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 50,cm wraz z robotami	szt.	14,00		
1.4	SST D 04-01-01	cięcie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	3 296,00		
1.5	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z rumoszu skalnego grubości 20 cm	m2	1 000,00		
1.6	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 15 cm	m2	1 270,00		
1.7	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm	m2	971,00		
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
2.1	SST D-05-03-05	Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni asfaltowych	m2	2 764,50		
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wyrównawcza, gr. w-wy 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	2 764,50		
2.3	SST D-05-03-05	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości min 100 kN/m. Siatka przeciwpodkaniowa	m2	2 795,00		
2.4	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	5 105,45		
2.5	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa cierna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	5 071,50		
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	SST D-06-03-01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami aluminiowymi 60x40x10 typu "krata" na podsypce piaskowej przy wylocie przepustów- 2x 5m	m2	32,00		
3.2	SST D-06-03-01	Odmulanie 3 przepustów średnicy 50 poziom zamulenie ponad 80%, dwa przepusty dł. 5m oraz jeden dł. 6m	m	16,00		
3.3	SST D-06-03-01	cięcie i profilowanie poboczy na szerokość 0,3-0,5m	m2	935,00		
3.4	SST D-06-03-01	Odmulanie rowów z profilowaniem skarp poboczy	m	935,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: