

Przedmiar na zadanie nr 1

Kod	Opis	Jm	Ilości składów	Ilość robót
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Huta –			
CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,			
SST D-04-01-01-01	Ścianie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na jezdni 310*3,2	m2 m2	992,00	992,00
SST D-04-04-04	W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm. 310*3,2	m2 m2	992,00	992,00
CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,			
SST D-05-03-05	Warstwa wiążąca z AC11W, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowład. 310*3,1	m2 m2	961,00	961,00
SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z AC11S grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki 310*3	m2 m2	930,00	930,00
CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni			
SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza gruntem i kruszywem gr. kruszywa po zagęszczeniu 0,15m. Pobocza utrwalone asfaltem płynnym lub emulsją asfaltową. 166	m2 m2	166,00	166,00

Przedmiar na zadanie nr 2

	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Radostów			
CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,			
SST D-04-01-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni na jezdni 287*3,2+9	m2 m2	927,40	927,40
SST D-04-04-04	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, o śr.gr 10 cm po 287*3,2+9	m2 m2	927,40	927,40
CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,			
SST D-05-03-05	Nawierzchnie z AC11W - warstwa wiążąca, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowład. 287*3,1+9	m2 m2	898,70	898,70
SST D-05-03-05	Warstwa ścieralna konstrukcji nawierzchni z AC11S grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm, transport mieszanki 287*3+9	m2 m2	870,00	870,00
CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni			
SST D-06-03-01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza kruszywem. gr. kruszywa po zagęszczeniu 0,10m. 172,2	m2 m2	172,20	172,20