

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Huta – Igrzycznia, Radostów

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|-------|-------------------|--|----|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowa Huta – Igrzycznia. | | | | |
| 1.1 | CPV 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | | | |
| 1.1.1 | SST D-04-01-01-01 | cinanie, profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni | m2 | 992,00 | | |
| 1.1.2 | SST D-04-04-04 | W-wa kruszywa łamanego 0/63, zaklinowanego kruszywem 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm. | m2 | 992,00 | | |
| 1.2 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | | | |
| 1.2.1 | SST D-05-03-05 | Warstwa wi ca z AC11W, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad. | m2 | 961,00 | | |
| 1.2.2 | SST D-05-03-05 | Warstwa cialna konstrukcji nawierzchni z AC11S grubo warstwy cialnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad. | m2 | 930,00 | | |
| 1.3 | CPV 45233000-9 | ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| 1.3.1 | SST D-06-03-01 | cinanie i uzupełnianie pobocza gruntem i kruszywem gr. kruszywa po zag szczeniu 0,15m. Pobocza utrawalone asfaltem płynnym lub emulsj asfaltow . | m2 | 166,00 | | |
| 2 | | Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Radostów | | | | |
| 2.1 | CPV 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | | | |
| 2.1.1 | SST D-04-01-01-01 | Profilowanie i zag szczenie podło a pod konstrukcje nawierzchni na jezdni | m2 | 927,40 | | |
| 2.1.2 | SST D-04-04-02 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, o r.gr 10 cm po zag szczeniu. | m2 | 927,40 | | |
| 2.2 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | | | |
| 2.2.1 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z AC11W - warstwa wi ca, gr. w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowylad. | m2 | 898,70 | | |
| 2.2.2 | SST D-05-03-05 | Warstwa cialna konstrukcji nawierzchni z AC11S grubo warstwy cialnej po zag szczeniu 3cm, transport mieszanki samochodami samowylad. | m2 | 870,00 | | |
| 2.3 | CPV 45233000-9 | ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| 2.3.1 | SST D-06-03-01 | cinanie i uzupełnianie pobocza kruszywem. gr. kruszywa po zag szczeniu 0,10m. | m2 | 172,20 | | |

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: