

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349 T Pierzchnica –Ujny- Holendry-Smyków-Korzenno-Drogowle-Ruda-Raków-Rakówka gr. pow. kieleckiego od km 32+110 do km 32+990

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.				
1.1	SST D-01-02-01	Karczowanie zagajników i gałęzi drzew wzdłuż drogi. Karczowanie gałęzi na wysokość 4,5m.	ha	0,18		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
2.1	SST D-04-04-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm zaklinowanego 0/31,5, gr. w-wy 20cm.	m2	4 862,00		
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
3.1	D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiązająca, r. gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowymi.	m2	4 686,00		
3.2	D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowymi.	m2	4 510,00		
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-06-03-01	Wycinanie i uzupełnianie poboczy i zjazdów kruszywem. Szerokość poboczy 0,5m, gr. kruszywa po zagęszczeniu 0,2m.	m2	993,00		
4.2	SST D-06-03-01	Wycinanie i uzupełnienie poboczy gruntem poza utwardzonym poboczem. Wciniki do wywiezienia na koszt wykonawcy.	m2	880,00		
5	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
5.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	3,00		
5.2	SST D-07-02-01	Znaki typ S z przymocowaniem do słupków (D1x2, B20)	szt.	3,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: