

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Remont drogi w miejscowości do zbiornika od km 0+000 do km 0+500 dz. nr 433

Droga gminna w miejscowości

Adres:

yciny

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 10.2015

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 10cm na zjazdach indywidualnych i ponowne ułożenie po dostosowaniu wysokościowym. 14,4	m2 m2	14,40	14,40
1.2	SST D-01-02-04	Rozebranie obrzeży betonowych na zjazdach indywidualnych i ponowne ułożenie po dostosowaniu wysokościowym. 7,2	m m	7,20	7,20
1.3	SST D-01-02-04	Regulacja wysokościowej bramki do przepompowni polegająca na odcięciu i ponownym przyspawaniu. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.4	SST D-01-02-04	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji betonowej, nadbudowa wykonana betonem 9	szt. szt.	9,00	9,00
1.5	SST D-01-02-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych nadbudowa wykonana betonem 2	szt. szt.	2,00	2,00
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowlę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-01-01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku w gr. kat. I-V. Wykonanie wykopu w miejscach zniszczonej drogi na głębokość 0,2m 75,6	m3 m3	75,60	75,60
2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z wykonanych wykopów. Wykonanie nasypów z gruntu pochodzących z wykopów, wraz z formowaniem i zagęszczaniem. 75,6	m3 m3	75,60	75,60
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D 04-01-01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 2772	m2 m2	2 772,00	2 772,00
3.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 lub 0/31,5mm średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 15, 20 lub 25cm. 708,28	m3 m3	708,28	708,28
3.3	SST D-04-03-02	Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne emulsji asfaltowej 724	m2 m2	724,00	724,00
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiązująca, gr. w-wy 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2584	m2 m2	2 584,00	2 584,00
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa cierzalna, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2534	m2 m2	2 534,00	2 534,00