

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej Lipiny - Szumsko

Adres: Lipiny, Szumsko

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha		0,14
		0,14	ha	0,14	
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii energetycznych i linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni, 7 przepustów o długości 7m	m		49,00
		49	m	49,00	
2.2	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; pod drog z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 9m,	m		9,00
		9	m	9,00	
2.3	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych o rdnicy 40 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących oraz robotami ziemnymi	szt.		14,00
		14	szt.	14,00	
2.4	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych betonowych wykonywanych na miejscu o rdnicy 80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk, wymiary cianki 3,8x2,2x0,3m z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2		3 874,30
		3874,3	m2	3 874,30	
3.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm	m2		518,00
		518	m2	518,00	
3.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm	m2		3 356,30
		3356,3	m2	3 356,30	
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązująca, gr.	m2		3 770,40
		w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	3 770,40	
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr.	m2		3 666,50
		w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	3 666,50	
		3666,5			
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06-03-01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szerokość 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubość 15cm z wyrównaniem gruntem	m2		1 708,50
		1708,5	m2	1 708,50	