

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pní drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,14		
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni, 4 przepusty o długości 7m, 1 przepust o długości 8m	m	36,00		
2.2	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych o rdnicy 40 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących oraz robotami ziemnymi	szt.	10,00		
2.3	SST D-03.01.01	Remont przepustu z rozebraniem i odwozem starego pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 9m,	m	9,00		
2.4	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych o rdnicy 60 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagłębieniu	szt.	2,00		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	1 328,70		
3.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie r, grubości 15 cm	m2	1 328,70		
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	1 293,60		
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	1 258,50		
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewk z kruszywa grubości 15cm i wyrównaniem gruntem	m2	601,50		
5.2	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów z profilowaniem skarp poboczy	m	426,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto końcowa: