

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drogowle

Adres: Drogowle

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor:

Wykonawca:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa drogi w Drogowli			
1.1	CPV 45111213-4	Roboty przygotowawcze.			
1.1.1	SST D 01.03.25	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha		0,01
		0.01	ha	0,01	
1.1.2	SST D 01.03.25	Karczowanie korzeni fi 80 cm	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
1.2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.2.1	SST D 04-01-01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2		3 663,00
		3663	m2	3 663,00	
1.2.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm	m2		3 663,00
		3663	m2	3 663,00	
1.3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązująca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2		3 564,00
		990*3,6	m2	3 564,00	
1.3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa cierzalna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2		3 465,00
		990*3,5	m2	3 465,00	
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-06-03-01	cinanie i profilowanie poboczy na szer 0,75m z wysiewką z kruszywa grubość 10cm ze skropieniem emulsją	m2		1 485,00
		1485	m2	1 485,00	