

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):      Drogowa

**Inwestycja**                      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzenno

Adres:                                      Korzenno

Kody CPV:                      45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

**Inwestor:**                      Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:**                      Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził:                      Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania:                      01.2016

**Inwestor:**

**Wykonawca:**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia			
1.1	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjazdach i dojazdach pieszych 2,7*2+7*2,5+2*7	m2 m2	36,90	36,90
1.2	SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 2,2	m m	2,20	2,20
2	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
2.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pnii drzew z korzeni oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni. 0,01	ha ha	0,01	0,01
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni, 1 przepust o długości 2m pod dojazdem do pomnika 2	m m	2,00	2,00
3.2	SST D-03.01.01	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypka 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem i odwiezieniem starych 2	szt. szt.	2,00	2,00
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D-04.01.01	Wykonanie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 3551,45	m2 m2	3 551,45	3 551,45
4.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm 84,55+939,8	m2 m2	1 024,35	1 024,35
4.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm 439*3,7	m2 m2	1 624,30	1 624,30
4.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm 244*3,7	m2 m2	902,80	902,80
4.5	SST D-04.04.02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego, gr. w-wy po zagłębieniu 15 cm 680,8	m2 m2	680,80	680,80
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązująca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi 5-10 t. 3455,85	m2 m2	3 455,85	3 455,85
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi 5-10 t. 3360,25	m2 m2	3 360,25	3 360,25
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szerokość 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubość 15cm z wyrównaniem gruntem 1402	m2 m2	1 402,00	1 402,00
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 1	szt. szt.	1,00	1,00
7.2	SST D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2 1	szt. szt.	1,00	1,00
8	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC			
8.1	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagłębieniu z wykonaniem ławy z betonu C10/12. 2,1	m m	2,10	2,10
8.2	SST D-08.02.02	Chodniki, dojazd z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.	m2		14,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		2*7	m2	14,00	
8.3	SST D-08.03.01	Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementoow - piaskowej, na ławie betonowej. Beton C10/12	m		14,00
		2*7	m	14,00	