

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radostów

Adres: Radostów

Kody CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor:

Wykonawca:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.1	SST D-04-01-01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 1711	m2 m2	 1 711,00	 1 711,00
1.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm 1711	m2 m2	 1 711,00	 1 711,00
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wierzchnia, gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi 5-10 t. 1658	m2 m2	 1 658,00	 1 658,00
2.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierna, gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi 5-10 t. 1605	m2 m2	 1 605,00	 1 605,00
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szerokość 0,1m-0,75m oraz nawierzchni jezdni z wysiewką z kruszywa grubość 15cm z wyrównaniem gruntem 615,5	m2 m2	 615,50	 615,50