

## Formularz oferty. Branża drogowa.

## Przebudowa drogi gminnej Lipiny - Szumsko

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,14		
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych <b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni, 7 przepustów o długości 7m	m	49,00		
2.2	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 9m,	m	9,00		
2.3	SST D-03.01.01	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących oraz robotami ziemnymi	szt.	14,00		
2.4	SST D-03.01.01	Remont ścianek czołowych betonowych wykonywanych na miejscu o średnicy 80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką, wymiary ścianki 3,8x2,2x0,3m z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy	szt.	2,00		
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg <b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
3.1	SST D-04.01.01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	3 874,30		
3.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 15 cm	m2	518,00		
3.3	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 20 cm	m2	3 356,30		
4	CPV 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
4.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 5-10 t.	m2	3 770,40		
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyląd. 5-10 t.	m2	3 666,50		
5	CPV 45233000-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-06-03-01	Wykonywanie, ścinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z wyrównaniem gruntem	m2	1 708,50		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**