

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korzenno

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia				
1.1	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na zjazdach i dojazdach pieszych	m2	36,90		
1.2	SST D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	2,20		
2	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
2.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,01		
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rękawice 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni, 1 przepust o długości 2m pod dojazdami do pomnika	m	2,00		
3.2	SST D-03.01.01	Remont cieków czołowych skrzydełkowych o rękawicy 40 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypka 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem i odwiezieniem starych	szt.	2,00		
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
4.1	SST D-04.01-01	cięcie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2	3 551,45		
4.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie r, grubość 10 cm	m2	1 024,35		
4.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie r, grubość 15 cm	m2	1 624,30		
4.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie r, grubość 20 cm	m2	902,80		
4.5	SST D-04.04.02	W-wa dolna podbudowy z rumoszu skalnego, gr. w-wy po zagłębieniu 15 cm	m2	680,80		
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t.	m2	3 455,85		
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t.	m2	3 360,25		
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szerokość 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z wyrównaniem gruntem	m2	1 402,00		
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1	SST D-07.02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	1,00		
7.2	SST D-07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odbłaskowych do słupków - typ 2	szt.	1,00		
8	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC				

Formularz oferty. Branża drogowa.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
8.1	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające lub obniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu z wykonaniem ławy z betonu C10/12.	m	2,10		
8.2	SST D-08.02.02	Chodniki, drogi z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm.	m ²	14,00		
8.3	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, na ławie betonowej. Beton C10/12	m	14,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: