

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pokłonna

Adres: Wólka Pokłonna

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor:

Wykonawca:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni. 450*2*2/10000	ha ha	 0,18	 0,18
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-04.01.01	Roboty ziemne polegające na ciniowaniu i profilowaniu skarpy, wraz z wywiezieniem urobku na koszt wykonawcy 33,07	m3 m3	 33,07	 33,07
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod drog z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rednicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 7m, 7	m m	 7,00	 7,00
3.2	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod drog z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rednicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 10m, 10	m m	 10,00	 10,00
3.3	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod droga z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rednicy 80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni, 1 przepust podwójny o długości 7m 14	m m	 14,00	 14,00
3.4	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych przepustów o rednicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
3.5	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych przepustów o rednicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 60 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
3.6	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych betonowych wykonywanych na miejscu przepustów o rednicy 80cm (podwójny) wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk, podbudow z betonu z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D 04.01.01	cięcie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 2237,5	m2 m2	 2 237,50	 2 237,50
4.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 15 cm 2291,60	m2 m2	 2 291,60	 2 291,60
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 2178	m2 m2	 2 178,00	 2 178,00
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 2118,5	m2 m2	 2 118,50	 2 118,50
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, ciniowanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z wyrównaniem gruntem 967,5	m2 m2	 967,50	 967,50
6.2	SST D-06.03.01	Umocnienie skarp i przeciwskaarp rowów płytami arowymi 60x40x8cm 2*5+10	m2 m2	 20,00	 20,00
6.3	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp 49	m m	 49,00	 49,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
7	CPV 45233280-5	Wznoszenie barier drogowych			
7.1	SST D-07.05.01	Ustawienie barier Ochronnych stalowych jednostronnych - SP-04, słupki w odległo ci 1m	m		52,00
		52	m	52,00	