

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieski

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pní drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,04		
1.2	SST D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na głębokość 15 cm wraz z odwozem na odkład	m2	505,00		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowle i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni, zjazdu, chodniki, pobocza, rowy, rowy kryte.	m3	24,60		
2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z rumoszu skalnego wraz z formowaniem i zagęszczaniem.	m3	166,60		
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, cięć rurociągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODDROBNICZENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 7m.	m	7,00		
3.2	SST D-04.01.01	Remont przepustu z rur PEHD SN8 fi 1000 mm chudym betonem oraz z zasypką, rozebraniem i odwozem starego 1 przepust o długości 7m	m	7,00		
3.3	SST D-03.01.01	Remont przepustu pod drogą z rur PEHD SN8 spiralnie karbowane rdnicy 60 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20 cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 10m	m	10,00		
3.4	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych przepustów o rdnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących	szt.	2,00		
3.5	SST D-03.01.01	Remont cianek przepustów o rdnicy 100cm czołowych betonowych wykonywanych na miejscu wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką z rozebraniem i odwozem ist. na koszt	szt.	2,00		
3.6	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych o rdnicy 60 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu (pod drogą)	szt.	2,00		
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
4.1	SST D-04.01.01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. I-IV na całej szerokości jezdni. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu.	m3	1 291,30		
4.2	SST D 04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walców statycznego.	m2	2 450,20		
4.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm	m2	240,50		
4.4	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm	m2	3 327,10		
4.5	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 30 cm	m2	51,80		
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				

Formularz oferty. Bran a drogowa.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wi ca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t.	m2	3 642,00		
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierałna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t.	m2	3 542,50		
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewk z kruszywa grubo ci 15cm oraz wyrównaniem gruntem	m2	1 420,00		
6.2	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp poboczy	m	224,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: