

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głuchów

Adres: Głuchów

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci, górnictwa, górnictwa komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni. 0,09	ha ha	0,09	0,09
1.2	SST D-01.02.01	cinanie drzew w warunkach utrudnionych (cinanie częściami lub etapami) przy uyciu podnośnika montażowego, o średnicy 46-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie drzew i gałęzi. 3	szt. szt.	3,00	3,00
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod droga z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni, 21 przepustów o długości 7m, 2 przepusty o długości 9m, 1 przepust o długości 11m, 1 przepust o długości 2m 178	m m	178,00	178,00
2.2	SST D-03.01.01	Remont ciałek czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z poboczami ziemnymi, podsypka 20 cm po zagłuszczeniu, rozbiórki i odwozem istniejących oraz robotami ziemnymi 50	szt. szt.	50,00	50,00
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.01.01	cięcia, profilowanie i zagłuszanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 3780,2	m2 m2	3 780,20	3 780,20
3.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 cm 1376,4	m2 m2	1 376,40	1 376,40
3.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm 2403,8	m2 m2	2 403,80	2 403,80
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 3678,6	m2 m2	3 678,60	3 678,60
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 3577	m2 m2	3 577,00	3 577,00
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm z wyrównaniem gruntem 1884	m2 m2	1 884,00	1 884,00
5.2	SST D-06.03.02	Regulacja zasuw wodociągowych 14	szt. szt.	14,00	14,00