

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Huta

Adres: Nowa Huta

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 01.2016

Inwestor:

Wykonawca:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni. 0,04	ha ha	0,04	0,04
1.2	SST D-01.02.01	cinanie drzew w warunkach utrudnionych (cinanie częściami lub etapami) przy uyciu podnośnika montażowego, o średnicy powyżej 76 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc i gałęzi. 1	szt. szt.	1,00	1,00
2	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; najazdach oraz pod drog z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane średnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypki i odtworzeniem nawierzchni; 2 przepusty o długości 6m, 2*6	m m	12,00	12,00
2.2	SST D-03.01.01	Remont cieków czołowych skrzydełkowych o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagłuszczeniu, rozebraniem i odwiezieniem strzech 4	szt. szt.	4,00	4,00
3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D 04.01.01	cięcie, profilowanie i zagłuszanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 3696,5	m2 m2	3 696,50	3 696,50
3.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm 3585,5	m2 m2	3 585,50	3 585,50
3.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 40 cm 111	m2 m2	111,00	111,00
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 3597	m2 m2	3 597,00	3 597,00
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t. 3497,5	m2 m2	3 497,50	3 497,50
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cinanie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubości 15cm i wyrównaniem gruntem 1205	m2 m2	1 205,00	1 205,00
5.2	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp poboczy 49	m m	49,00	49,00
5.3	SST D-06.04.01	Oczyszczenie przepustu fi 50cm pod drog 10,5	m m	10,50	10,50