

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Pokłonna

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu				
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,18		
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
2.1	SST D-04.01.01	Roboty ziemne polegające na cinaniu i profilowaniu skarpy, wraz z wywiezieniem urobku na koszt wykonawcy	m3	33,07		
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieci i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 40cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 7m.	m	7,00		
3.2	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych; na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni; 1 przepust o długości 10m.	m	10,00		
3.3	SST D-03.01.01	Remont przepustów z rozebraniem i odwozem starych, na zjazdach oraz pod drogą z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane rdnicy 80cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk i odtworzeniem nawierzchni, 1 przepust podwójny o długości 7m	m	14,00		
3.4	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych przepustów o rdnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących	szt.	2,00		
3.5	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych skrzydełkowych przepustów o rdnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypk 60 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących	szt.	1,00		
3.6	SST D-03.01.01	Remont cianek czołowych betonowych wykonywanych na miejscu przepustów o rdnicy 80cm (podwójny) wraz z robotami ziemnymi, podsypk 20cm, zasypk, podbudow z betonu z rozebraniem i odwozem ist. na koszt wykonawcy	szt.	2,00		
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
4.1	SST D 04.01.01	cięcie, profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walców statycznego.	m2	2 237,50		
4.2	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubości 15 cm	m2	2 291,60		
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
5.1	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	2 178,00		
5.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t.	m2	2 118,50		
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				

Formularz oferty. Branża drogowa.

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
6.1	SST D-06.03.01	Wykonywanie, cięcie, uzupełnianie i profilowanie poboczy na szer 0,75m oraz nawierzchni zjazdów z wysiewką z kruszywa grubość 15cm z wyrównaniem gruntem	m2	967,50		
6.2	SST D-06.03.01	Umocnienie skarp i przeciwsłonek rowów płytami a urowymi 60x40x8cm	m2	20,00		
6.3	SST D-06.04.01	Odmulenie rowów wraz z profilowaniem skarp	m	49,00		
7	CPV 45233280-5	Wznoszenie barier drogowych				
7.1	SST D-07.05.01	Ustawienie barier Ochronnych stalowych jednostronnych - SP-04, słupki w odległości 1m	m	52,00		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość kosztorysowa: