

Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Drogowle

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa drogi w Drogowli				
1.1	CPV 45111213-4	Roboty przygotowawcze.				
1.1.1	SST D 01.03.25	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z rowów oraz poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni.	ha	0,01		
1.1.2	SST D 01.03.25	Karczowanie korzeni fi 80 cm	szt.	2,00		
1.2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.				
1.2.1	SST D 04-01-01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojazdnej i walca statycznego.	m2	3 663,00		
1.2.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm	m2	3 663,00		
1.3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1.3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t.	m2	3 564,00		
1.3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa cierna gr. w-wy 3 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t.	m2	3 465,00		
1.4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
1.4.1	SST D-06-03-01	cinanie i profilowanie poboczy na szer 0,75m z wysiewką z kruszywa grubości 10cm ze skropieniem emulsją	m2	1 485,00		

Warto kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Warto końcowa: