

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

**Inwestycja** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie.

Adres: Zalesie

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu  
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

**Wykonawca:** Ajko Artur Krucisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 01.2016

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.02.01	Karczowanie krzaków oraz pni drzew z poboczy wraz z wywiezieniem pozostałości i usunięciem korzeni. 0,01	ha ha	0,01	0,01
2	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
2.1	SST D-04.01.01	cięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 5,2*356	m2 m2	1 851,20	1 851,20
2.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość 15 cm 5,2*356	m2 m2	1 851,20	1 851,20
3	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych. 5,1*356	m2 m2	1 815,60	1 815,60
3.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczych. 5,0*356	m2 m2	1 780,00	1 780,00
4	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-06-03-01	cinanie, profilowanie, zagęszczenie i uzupełnianie poboczy na szerokość 0,75m z wysiewką z kruszywa grubość 20 cm z wyrównaniem gruntem. Pobocza skropione emulsją asfaltową. 331	m2 m2	331,00	331,00